

PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:
 Budowa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębówice - etap IV
 Obiekt: Wieś Kadłub Wolny
 Rodzaj robót: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 Lokalizacja: Wieś Kadłub Wolny
 Inwestor: Gmina Zębówice reprezentowana przez p. Waldemara Czaję – Wójta Gminy Zębówice
 ul. Murka 2 46 – 048 Zębówice Powiat oleski Województwo opolskie
 tel./fax 77 42 16 076 e-mail : ug@zebowice.pl

PRZEDMIAR

Strona 1

15-12-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	IŁOŚĆ
1	Kadłub Wolny ul. Krótka 1 dz 448				
1	10	MAT	0000061 Oczyszczalnia ścieków w technologii SBR 8RLM z betonowym korpusem, z pompą i szafką sterowniczą zewnętrzną	szt	1,000
1	20	SPR	31133 Żuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	5,000
1	30	KNR	201-02-17-05-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	112,730
1	40	KNNR	N011-05-05-02-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	25,000
1	50	001	Budowa poletka filtracyjnego	m ²	60,000
1	60	KNNR	N011-05-05-01-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 100 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	3,000
1	90	KNR	401-01-05-01-00 Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m ³	106,580
1	100	KNNR	N005-07-07-01-45 Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	25,000
1	130	003	Budowa systemu wentylacji wysokiej	metr	12,000
1	150	KNNR	N001-02-19-01-00 Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m ³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG	m ³	6,150
1	160	KNNR	N001-05-01-01-00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	97,000
2	Kadłub Wolny ul. Krzywa 5 dz 670				
2	10	MAT	0000060 Oczyszczalnia ścieków w technologii SBR 8RLM z betonowym korpusem i szafką sterowniczą zewnętrzną	szt	1,000
2	20	SPR	31133 Żuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	5,000
2	30	KNR	201-02-17-05-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	110,550
2	40	KNNR	N011-05-05-02-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	10,000
2	50	KNNR	N011-05-05-01-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 100 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	5,000
2	70	001	Budowa poletka filtracyjnego	m ²	60,000
2	80	KNR	401-01-05-01-00 Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m ³	87,590
2	90	KNNR	N005-07-07-01-45 Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	12,000
2	120	003	Budowa systemu wentylacji wysokiej	metr	12,000
2	130	KNNR	N001-05-01-01-00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	90,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	140	KNNR N001-02-19-01-00	Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m ³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG	m ³	22,960
3	Kadłub Wolny ul. Murka 2 dz 780/3, 780/5				
3	10	MAT 0000060	Oczyszczalnia ścieków w technologii SBR 8RLM z betonowym korpusem i szafką sterowniczą zewnętrzną	szt	1,000
3	20	SPR 31133	Żuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	5,000
3	30	KNR 201-02-17-05-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	112,806
3	40	KNNR N011-05-05-02-05	Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	10,000
3	50	KNNR N011-05-05-01-05	Przykanalik kielichowy z PVC ø 100 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	5,000
3	70	001	Budowa poletka filtracyjnego	m ²	60,000
3	80	KNR 401-01-05-01-00	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m ³	89,770
3	90	KNNR N005-07-07-01-45	Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	12,000
3	120	003	Budowa systemu wentylacji wysokiej	metr	12,000
3	130	KNNR N001-05-01-01-00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	88,000
3	140	KNNR N001-02-19-01-00	Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m ³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG	m ³	23,036
4	Kadłub Wolny ul. Murka 17 dz 585				
4	10	MAT 0000060	Oczyszczalnia ścieków w technologii SBR 8RLM z betonowym korpusem i szafką sterowniczą zewnętrzną	szt	1,000
4	20	SPR 31133	Żuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	5,000
4	30	KNR 201-02-17-05-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	121,674
4	40	KNNR N011-05-05-02-05	Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	32,000
4	50	KNNR N011-05-05-01-05	Przykanalik kielichowy z PVC ø 100 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	12,000
4	70	001	Budowa poletka filtracyjnego	m ²	60,000
4	80	KNR 401-01-05-01-00	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m ³	98,710
4	90	KNNR N005-07-07-01-45	Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	35,000
4	120	003	Budowa systemu wentylacji wysokiej	metr	12,000
4	130	KNNR N001-05-01-01-00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	134,000
4	140	KNNR N001-02-19-01-00	Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m ³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG	m ³	22,960
5	Kadłub Wolny ul. Szkolna 10 dz 412				
5	10	MAT 0000060	Oczyszczalnia ścieków w technologii SBR 8RLM z betonowym korpusem i szafką sterowniczą zewnętrzną	szt	1,000
5	20	SPR 31133	Żuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	5,000
5	30	KNR 201-02-17-05-00	Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 na odkład	m ³	112,590
5	40	KNNR N011-05-05-02-05	Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	16,000
5	50	KNNR N011-05-05-01-05	Przykanalik kielichowy z PVC ø 100 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	8,000
5	70	001	Budowa poletka filtracyjnego	m ²	60,000

PRZEDMIAR				SYKAL-NET	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
5	80	KNR 401-01-05-01-00	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m ³	89,640
5	90	KNNR N005-07-07-01-45	Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	5,000
5	120	003	Budowa systemu wentylacji wysokiej	metr	12,000
5	130	KNNR N001-05-01-01-00	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	85,000
5	140	KNNR N001-02-19-01-00	Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m ³ w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG	m ³	22,950

WÓJT GMINY
Wojciech
mgr inż. Waldemar Czaja