

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

CPV:

Budowa: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Zębówice - etap IV

Obiekt: Wieś Knieja

Rodzaj robót: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Lokalizacja: Wieś Knieja

Inwestor: Gmina Zębówice reprezentowana przez p. Waldemara Czaję – Wójta Gminy Zębówice  
ul. Murka 2 46 – 048 Zębówice Powiat oleski Województwo opolskie  
tel./fax 77 42 16 076 e-mail : ug@zebowice.pl

PRZEDMIAR

Strona 1

15-12-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Knieja ul. Łąkowa 1b dz 194				
1	10	MAT	0000061 Oczyszczalnia ścieków w technologii SBR 8RLM z betonowym korpusem, z pompą i szafką sterowniczą zewnętrzną	szt	1,000
1	30	SPR	31133 Żuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	5,000
1	40	KNR	201-02-17-05-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 na odkład	m <sup>3</sup>	111,750
1	50	KNNR	N011-05-05-02-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	12,000
1	60	KNNR	N011-05-05-01-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 100 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	8,000
1	80	001	Budowa poletka filtracyjnego	m <sup>2</sup>	60,000
1	90	KNR	401-01-05-01-00 Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m <sup>3</sup>	81,590
1	100	KNNR	N005-07-07-01-45 Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	15,000
1	130	003	Budowa systemu wentylacji wysokiej	metr	6,000
1	140	KNNR	N001-05-01-01-00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	90,000
1	150	KNNR	N001-02-19-01-00 Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m <sup>3</sup> w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG	m <sup>3</sup>	30,160
2	Knieja ul. Ozimska 12 dz 390				
2	10	MAT	0000060 Oczyszczalnia ścieków w technologii SBR 8RLM z betonowym korpusem i szafką sterowniczą zewnętrzną	szt	1,000
2	30	SPR	31133 Żuraw samochodowy 25-30 Mg	m-godz	5,000
2	40	KNR	201-02-17-05-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 na odkład	m <sup>3</sup>	112,730
2	50	KNNR	N011-05-05-02-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 150 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	13,000
2	60	001	Budowa poletka filtracyjnego	m <sup>2</sup>	60,000
2	70	KNNR	N011-05-05-01-05 Przykanalik kielichowy z PVC ø 100 długości do 15 m w wykopie skarpowym suchym	metr	15,000
2	100	KNR	401-01-05-01-00 Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem w gruncie kategorii 1-2	m <sup>3</sup>	89,545
2	110	KNNR	N005-07-07-01-45 Układanie kabla YKY 3x1,5 w rowach kablowych ręcznie	metr	13,000
2	140	003	Budowa systemu wentylacji wysokiej	metr	12,000
2	160	KNNR	N001-02-19-01-00 Roboty ziemne ładowarkami gąsienicowymi 1,00 m <sup>3</sup> w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku wywrotkami 10 MG	m <sup>3</sup>	23,185

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
2	170	KNNR	N001-05-01-01-00 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	85,000

WÓJT GMINY  
*Waldemar Czaja*  
mgr inż. Waldemar Czaja