

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego warstwy dolnej gr.15 cm i warstwy górnej gr. 10 cm na poszerzeniu istniejącej nawierzchni

$$2284 \text{ mb} \times 0,50 \text{ mb} = 1142 \text{ m}^2$$

Ogółem 1142 m<sup>2</sup>

- Uzupełnienie poboczy kłirncem o gr. 10 cm po 0,50 mb obustronnie

$$2284 \text{ mb} \times 0,50 \times 2 = 2284 \text{ m}^2$$

- Wykonanie 21 szt. zjazdów do posesji i na pola które polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 307 m<sup>2</sup>

- Remont istniejącego przepustu Ø 400 pod drogą – 1 szt. polegający na wymianie rury 11 mb

## 2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren położony jest w Kadłubie Wolnym, Siedliskach i Pruskowie. Cała trasa położona jest na dz. nr dz. nr 852/1 km.2 obręb Kadłub Wolny znajdująca się przy włączeniu do drogi powiatowej nr 1736 O – początek drogi

dz. nr 3 km. 1 obręb Prusków znajdująca się przy włączeniu do drogi powiatowej nr 1941 O – koniec drogi

dz. nr 292/2 km.1, dz. nr 299 km. 1 obręb Kadłub Wolny

dz. nr 292/1 km. 1, dz. nr 272 km.1 obręb Siedliska

dz. nr 288 km. 1 obręb Prusków.

Całkowita długość wyniesie 2284 mb. Cały odcinek drogi przebiega przez obszar wiejski i stanowi dojazd do gruntów rolnych.