

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Nawierzchnia				
1 KNNR 6/0113-0101 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm 5,0*5,0	= $\frac{25,00}{25}$	25		m2
2 KNNR 6/0113-0501 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm 5,0*5,0	= $\frac{25,00}{25}$	25		m2
2 Remont przepustu				
3 KNNR 6/802/2 Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15 cm, mechanicznie 8,0*1,0	= $\frac{8,00}{8,0}$	8,0		m2
4 KNNR 6/605/1 Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe zwirowe 8,0*1,0	= $\frac{8,00}{8,0}$	8,0		m3
5 KNNR 6/605/6 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40 cm 8,0	= $\frac{8,00}{8}$	8		m
6 KNNR 6/0605-0301 Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm 2	= $\frac{2,00}{2}$	2		szt