

Most nad rzeką Libawa w miejscowości Zębówice ul. J. Einheldorfa
KOSZTORYS OFERTOWY

L.p.	ELEMENT ROZLICZENIOWY	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
I.	PRACE ROZBIÓRKOWE	*	*	*	*
1	Rozbiórka nawierzchnia na obiekcie gr. 20 cm	m2	63,78		
2	Rozbiórka konstrukcji nawierzchni na dojazdach gr. 40cm	m2	30,00		
3	Rozbiórka nasypu za płytą przejściową	m3	16,00		
4	Prezowanie warstwy ścieralnej na dojeździe do obiektu gr. 5cm	m2	30,00		
5	Rozbiórka balustrady istniejącej betonowo - stalowej	mb	29,00		
6	Skucie gzymsów żelbetowych ustroju nośnego	m3	3,00		
7	Oczyszczenie konstrukcji ustroju nośnego z pozostałości po izolacji oraz luźnych elementów betonowych	m2	87,17		
8	Oczyszczenie ustroju nośnego i podpór z porostów, luźnych elementów betonowych	m2	156,74		
9	Rozbiórka kostki brukowej chodnikowej na dojazdach	m2	20,00		
II.	PRACE NAPRAWCZE	*	*	*	*
10	Oczyszczenie skorodowanych prętów zbrojeniowych oraz zabezpieczenie ich antykorozyjnie	m2	3,00		
11	Naprawa otuliny ustroju nośnego zaprawami PCC	m2	5,00		
12	Wykonanie warstwy profilującej zaprawami PCC na ustroju nośnym o grubości średniej 45mm	m2	91,42		
13	Oczyszczenie i naprawa umocnienia stożków skarpowych z uwzględnieniem koniecznych uzupełnień umocnienia na poziomie 30% powierzchni	m2	30,00		
III.	PRACE REMONTOWE	*	*	*	*
14	Wykonanie warstwy papy termozgrzewalnej gr. 5mm	m2	91,42		
15	Wykonanie drugiej warstwy papy termozgrzewalnej pod kapami	m2	32,95		
16	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z asfaltu lanego gr. 3cm	m2	63,78		
17	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z SMA gr. 3cm	m2	58,47		
18	Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego	m2	5,32		
19	Wykonanie zasypki za przyczółkiem z pospółki zagęszczonej do ls>1,0	m3	16,00		
20	Wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni drogowej na dojazdach bitumicznej o grubości 40cm	m2	30,00		
21	Wykonanie warstwy ścieralnej na dojazdach SMA 3cm	m2	55,00		
22	Wykonanie drenażu za ścianką żwirową z rury karbowanej, geowłókniny, gysu na betonie niekonstrukcyjnym z wykonaniem przewiertu przez skrzydło	mb	20,00		
23	Beton B35 kap chodnikowych	m3	7,50		
24	Montaż krawężników kamiennych 18x20cm kotwionych	mb	30,00		
25	Montaż krawężników kamiennych na ławie z oporem	mb	8,00		
26	Zbrojenie kap chodnikowych stalą AIII-N	kg	1 050,00		
27	Wykonanie izolacji nawierzchni gr. 5mm z żywicy epoksyfowej	m2	37,50		
28	Montaż desek gzymsowych wysokości 60cm	mb	30,00		
29	Montaż kotew talerzowych klejanych	szt.	30		
30	Montaż balustrady aluminiowej h=1,1m	mb	30,00		
31	Wykonanie kostki brukowej gr. 6cm na chodnikach na dojazdach	m2	20,00		
32	Wykonanie oporników z betonu niezbrojonego B20 o przekroju 0,5x0,3m	m3	2,40		
33	Wymczasowe zabezpieczenie rzeki poprzez wykonanie grodzy z gruntu spoistego i kolektorów do przeprowadzenia wody	klp.	1		
34	Wypełnienie betonem niekonstrukcyjnym ubytków gruntu przy podporze	m3	6,00		
35	Wykonanie umocnienie z kostki kamienne gr 10cm	m2	12,00		
36	Uzupełnienie wypłuknej przestrzeni przy wylocie z kolektora fi 600 betonem niekonstrukcyjnym	m3	2,00		
37	Wykonanie umocnienia skarpy kizką faszynową	mb	10,00		
38	Montaż prefabrykowanego wylotu dla kolektora fi 600 z origuen	klp.	1		
				RAZEM NETTO	0,00
				VAT 23%	0,00
				RAZEM BRUTTO	0,00

POC