

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wykonanie nowej nawierzchni w m. Łąka				
1 KNNR 6/1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 425*4,0	= 1 700,00 1 700,00	1 700,00	m2
2 KNNR 6/0309-0203	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowo-żwirowa, samochód do 5 t 425*4	= 1 700,00 1 700,00	1 700,00	m2
3 KNNR 6/1301/5	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10-cm 424*2*1,0	= 848,00 848,00	848,00	m2