

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Nawierzchnia</b>					
1 KNNR 6/0103-0301 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	36*13+10	= <u>478,000000</u> 478	478		m2
2 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie/ przyjęto 50 kg/m2/	478*0,050	= <u>23,900000</u> 23,90	23,90		t
3 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, AC8S 50/70 warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 3-cm / przyjęto grubość 4 cm/	36*13+10	= <u>478,000000</u> 478	478	1,33	m2