

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Remonty cząstkowe nawierzchni masą asfaltobetonową z wycinaniem krawędzi</b>			
1 KNNR 6/1108-0201 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta/ przyjęto głębokość wyboi 4 cm co wynosi 100 kg/m2 mieszanki mineralno asfaltowej/ 430,75 m2- smarowanie krawędzi asfaltem--- łąty o powierzchni do 5 m2- 104,50m2, --łąty o powierzchni od 5-10 m2- 58,75 m2,--łąty o powierzchni powyżej 10 m2- 267,50 m2 43,1	= 43,100000		
43	43		t