

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Roboty rozbiórkowe i ziemne</b>				
1 KNNR 6/802/4	Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4-cm, mechanicznie 12,0*1,0	= 12,00 12	12	m2
2 KNNR 6/802/2	Rozebranie nawierzchni, tłuczeń grubość 15-cm, mechanicznie 12,0*1,0	= 12,00 12	12	m2
3 KNNR 1/0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu III-IV 12,0*1,0*0,5	= 6,00 6	6	m3
<b>2 Wykonanie odwodnienia</b>				
4 KNNR 4/1308/5	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-200 mm 12	= 12,00 12	12	m
5 KNNR 1/0214-0101	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30-cm, kategoria gruntu I-II 12,0*1,0*0,5	= 6,00 6	6	m3
6 KNNR 4/1424/1	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu 1	= 1,00 1	1	szt
7 KNNR 6/0113-0101	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm 12,0*1,0	= 12,00 12	12	m2
8 KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 5-cm 12,0*1,0	= 12,00 12	12	m2